

湖南浏阳军信环保有限公司关于浏阳市生活垃圾焚烧发电项目整套启动公示

我司浏阳市生活垃圾焚烧发电项目（1200t/d）已完成主体建设及设备安装调试工作，并于2024年12月20日开始运输生活垃圾进厂，目前垃圾坑垃圾存贮总量约17000t。现拟于2025年1月17日进行整套启动。现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

浏阳市生活垃圾焚烧发电项目位于浏阳市荷花街道建新村，本项目配置“2台600t/d机械炉排炉焚烧线+1台30MW凝气式发电机组”以及相应配套环保设施。

二、项目整套启动工作安排

（一）项目成立了试运指挥部，制定了详细的试运方案，以确保整套启动期间的人身、设备及环境安全。

（二）项目烟气净化系统（SNCR炉内脱硝+半干式脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘）已具备投用条件，相关环保物料均已到位，可确保烟气经净化达标后排放。

（三）污水处理系统（中温厌氧+MBR+NF纳滤膜+RO反渗透）、工业废水处理系统（软化预处理+超滤+反渗透）均已处于正常运行状态，厂区内产生的污废水经收集由相应系统处理后回用，实现污废水零排放。

(四) 项目采用低噪声设备及基础减振、封闭、隔声等降噪措施，最大限度减少噪声对周边环境的影响。

下一步，我司将严格按照规范要求做好烟气各项污染物的达标排放，同时按照规范要求做好本项目的环境监测。

特此公示。

湖南浏阳军信环保有限公司

2025年1月16日

